lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unter-lage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1.1	a) b) Mast 94	3	a) vollständiger Rückbau einschließlich Fundament b)	a_1) DB Energie GmbH a_2) b_1) DB Energie GmbH b_2)		BL 510
1.2	a) b) Mast 94	3	a) Neuerrichtung Mast 94 einschließlich Fundament (Ersatzneubau mit Standortverschiebung um ca. 2,5 m in Leitungsrichtung und um ca. 13,8 m links der bestehenden Trassenachse); Masthöhe EOK bis Traversenunterkante ca. 28,5 m, EOK bis Erdseilspitze ca. 47,0 m, Mastbreite ca. 44,0 m² (be-Maß) b)	a_1) a_2) DB Energie GmbH b_1) b_2) DB Energie GmbH		BL 510
2.1	a) b) Mast 93	3	a) vollständiger Rückbau einschließlich Fundament b)	a_1) DB Energie GmbH a_2) b_1) DB Energie GmbH b_2)		BL 510
2.2	a) b) Mast 93	3	a) Neuerrichtung Mast 93 einschließlich Fundament (Ersatzneubau mit Standortverschiebung um ca. 1,3 m entgegen der Leitungsrichtung und um ca. 14,0 m rechts der bestehenden Trassenachse) Masthöhe EOK bis Traversenunterkante ca. 43,5 m, EOK bis Erdseilspitze ca. 62,0 m, Mastbreite ca. 95,0 m² (be) b)	a_1) a_2) DB Energie GmbH b_1) b_2) DB Energie GmbH		BL 510

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unter-lage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.1	a) b) Mast 92	3	a) vollständiger Rückbau einschließlich Fundament b)	a_1) DB Energie GmbH a_2) b_1) DB Energie GmbH b_2)		BL 510
3.2	a) b) Mast 92	3	a) Neuerrichtung Mast 92 einschließlich Fundament (Ersatzneubau mit Standortverschiebung um ca. 15,0 m entgegen der Leitungsrichtung zu Mast 91) Masthöhe EOK bis Traversenunterkante ca. 22,5 m, EOK bis Erdseilspitze ca. 41,0 m, Mastbreite ca. 29,0 m² (be) b)	a_1) a_2) DB Energie GmbH b_1) b_2) DB Energie GmbH		BL 510
4.1	a) b) Mast 91	3	a) vollständiger Rückbau einschließlich Fundament b)	a_1) DB Energie GmbH a_2) b_1) DB Energie GmbH b_2)		BL 510
4.2	a) b) Mast 91	3	a) Neuerrichtung Mast 91 einschließlich Fundament (Ersatzneubau mit Standortverschiebung um ca. 13 m in Leitungsrichtung zu Mast 92) Masthöhe EOK bis Traversenunterkante ca. 22,5 m, EOK bis Erdseilspitze ca. 41,0 m, Mastbreite ca. 29,0 m² (be) b)	a_1) a_2) DB Energie GmbH b_1) b_2) DB Energie GmbH		BL 510

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unter-lage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.1	a) b) Mast 1	3	a) vollständiger Rückbau einschließlich Fundament b)	a_1) DB Energie GmbH a_2) b_1) DB Energie GmbH b_2)		BL 511
5.2	a) b) Mast 1	3	a) Neuerrichtung Mast 1 einschließlich Fundament (Ersatzneubau mit Standortverschiebung um ca. 15,0 m in Leitungsrichtung) Masthöhe EOK bis Traversenunterkante ca. 25,5 m, EOK bis Erdseilspitze ca. 44,0 m, Mastbreite ca. 38,0 m² (be) b)	a_1) a_2) DB Energie GmbH b_1) b_2) DB Energie GmbH		BL 511
6.1	bleibt frei					
6.2	bleibt frei					