

# Anlage 3CB: Bauwerksverzeichnis

(Nachweis aller vom Vorhaben betroffenen Bauwerke, Straßen und Wege,  
Gewässer, Schutzanlagen sowie sonstiger Anlagen)

## Strecke Stuttgart – Ulm

### Planfeststellungsabschnitt 2.1a/b

von km 25.200 bis km 36.260

Planänderung „110kV-Freileitung“

Deckblatt Stand 30.10.2015 ~~14.09.2015~~

Planungsrechtliche  
Zulassungsentscheidung  
erteilt am 13. Januar 2017  
591pä/010-2015#026

Eisenbahn-Bundesamt,  
Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart

Im Auftrag

*Dippel*  
Dippel



DB Netz AG, vertreten durch  
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH  
Räpplenstraße 17  
70191 Stuttgart

*Hallfeldt*  
gez. i.V. Hallfeldt  
Stuttgart, den 30.10.2015 ~~14.09.2015~~

Nachrichtlich:

Folgende Bauwerksnummern werden im Planänderungsverfahren „Artenschutz PFA 2.1 a/b“ geändert oder kommen neu hinzu:

Bauwerksnummer	Seite	geändert / neu
8.1A	115	geändert
8.50A	123-1	neu
8.51A	123-1	neu
8.52A	123-1	neu
8.53A	123-1	neu
8.54A	123-1	neu
8.55A	123-2	neu
8.56A	123-2	neu

Gegenstand des Antrages:

Folgende Bauwerksnummern werden im Planänderungsverfahren „110kV-Freileitung“ geändert oder kommen neu hinzu:

Bauwerksnummer	Seite	geändert / neu
6.109A	51	geändert
6.134A	57	neu

Ifd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Anlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	5 a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
6.106	a) 25,465-25,515 b) Kabel	8 Blatt 1BA	a) - b) Rückbau der Hausanschlüsse der rück zu bauenden Gebäude aus dem Bereich der NBS, in Abstimmung mit dem Leitungsträger	a1) Telekom Deutschland GmbH a2) - b1) Telekom Deutschland GmbH b2) -		
6.107	a) 25,475-25,490 b) Wasserleitung DN 40	8 Blatt 1BA	a) - b) Rückbau der Hausanschluss- Wasserleitung der abzubrechenden Gebäude, in Abstimmung mit dem Leitungsträger	a1) Gemeinde Wendlingen a2) - b1) Gemeinde Wendlingen b2) -		
6.108	a) 25,485-25,525 b) Elektrokabel	8 Blatt 1BA	a) - b) Rückbau der Elektro-Hausanschlüsse und Anpassen des Kabelverteilerschrankes der rück zu bauenden Gebäude aus dem Bereich der NBS, in Abstimmung mit dem Leitungsträger	a1) ENBW AG Regionalzentrum Stuttgart a2) - b1) ENBW AG Regionalzentrum Stuttgart b2) -		
6.109 A	a) 25,487-26,651 25,500-26,350 b) 110 kV Freileitung	8 Blätter 1BA, 2BA, 19A	a) - b) Umlegung der 110 kV Freileitungsmasten einschließlich Fernmeldeleitung außerhalb des Baubereiches der NBS, in Abstimmung mit dem Leitungsträger, als Ersatz für die bestehende Leitung - Länge: ca. 1.244 m 955-#	a1) Netze BW GmbH ENBW-Regional-AG a2) Netze BW GmbH ENBW-Regional-AG b1) Netze BW GmbH ENBW-Regional-AG b2) Netze BW GmbH ENBW-Regional-AG		Planänderung „110kV-Freileitung“

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Anlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
6.127	a) - b) Fernmeldeleitung (tot)	8 Blatt 10A	a) - b) Rückbau der Leitung während der Baumaßnahme im Bereich der Rettungsplatzzufahrt, in Abstimmung mit dem Leitungsträger	Telekom Deutschland GmbH a1) Eigentümer unbekannt a2) Eigentümer unbekannt b1) Eigentümer unbekannt b2) Eigentümer unbekannt		
6.128	a) 34,245-34,445 b) Trockenlöschwasserleitung DN 80	8 Blatt 7A	a) - b) Neubau der Trockenlöschwasserleitung vom Löschwasserbehälter bis zum Ostportal Alvorlandtunnel.	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		
6.129	a) 34,486-34,494 b) Niederspannungskabel 1kV	8 Blatt 7A	a) Neubau Niederspannungseleitung von der MS-Station zum Unterwerk Nabern. b) -	a1) - a2) DB Energie b1) - b2) DB Energie		
6.130	a) 34,497 b) Niederspannungskabel 1kV	8 Blatt 7A	a) Neubau Niederspannungseleitung von der MS-Station zum Unterwerk Nabern. b) -	a1) - a2) DB Energie b1) - b2) DB Energie		
6.131						bleibt frei
6.132						bleibt frei
6.133						bleibt frei
6.134 A	a) 26,182 b) Starkstromfreileitung 110 / 220 kV	8 Blatt 2B	a) - b) Rückbau des Mastes 8/306 und Neubau als Kreuzungsmast im Zusammenhang mit dem Neubau der 110 kV-Freileitung (BW-Nr. 6.109A), in Abstimmung mit dem Leitungsträger	a1) Netze BW GmbH a2) Netze BW GmbH b1) Netze BW GmbH b2) Netze BW GmbH		Planänderung „110kV-Freileitung“

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Anlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
<b>Bereich GZA</b>						
6.200	a) Str 4600 km 7,173 b) Elektroleitung	8 Blatt 10A	a) - b) Sicherung und gegebenenfalls Umlegung der Leitung beim Bau der Schallschutzwand in Abstimmung mit dem Leitungsträger	a1) ENBW AG Regionalzentrum Alb-Neckar a2) ENBW AG Regionalzentrum Alb-Neckar b1) ENBW AG Regionalzentrum Alb-Neckar b2) ENBW AG Regionalzentrum Alb-Neckar		

*[Handwritten signature]*