Benutzung nach § 39, Abs. 1, Ziff. 4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer

a) bauzeitliches Einleiten von Grund- und Niederschlagswasser aus den Teilbaugruben/bergmännischen Bauabschnitten im PFA 1.1 in oberirdische Gewässer

Streckenabschnitt	Gewässer, in	Einleitungsstelle	Herkunft des	Bemessungs-	Wasser-	Beginn der	Dauer der	Fundstellen für:
	das eingelei- tet wird	(Flurstücks- nummer)	Wassers	wassermenge (mit Angabe des Bemessungsfalles)	menge bei r 15, n = 1	Einleitung [Bauschritt]	Einleitung	a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters b) baul. Gestaltung der Einleitungsstelle c) Wasserqualität des Einleitwassers mit Aureitungsmaßnahmen d) sonstige Pläne und Unterlagen e) Maßnahmen zur Beseitigung der Einleitst nach Ende der Benutzung
T1		Städtischer Kanal	Bauwässer und Niederschlagswäs- ser aus der offenen Baugrube	2 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: 47,3 Tm ³ (2,0 l/s) D: 1,0 Tm ³ (<0,1 l/s)	23,9 l/s	[0]	9 Monate	e a) b) c) Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme d) e) 济
TB: 16 + Dük. Cann. + MKS, 22 TBf: 4, 5,8.6c, H1, 16A, 16B, D3 , T 4	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50-120 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: 220,0 493,3 Tm ³ (14,0 31,3 l/s) D: 6,0 5,0 Tm ³ (0,4 0,3 l/s)	196,1 l/s	[1]	6 Monate	e a) b) temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlag 13.2 PFU Register 5 der 7. PÄ c) Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme d) e) Anlage 13.2 PFU
TB: 1, 1A, 16, 22 TBf: 4, 5, 8.6c, H1, H2 + MKK, H3, 16A, 16B, D1,	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50-120 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: 4144,8-258,5 Tm ³ (7,3-16,4 l/s) D: 8,0 7,0 Tm ³ (0,5 0,45 l/s)	270,3 Vs	[2]		 b) temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlag 13.2 PFU Register 5 der 7. PÄ c) Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme d) - e) Anlage 13.2 PFU
TB: 1, 1A, 2, 3, 8, 11 + S-B-Üb., 12, 17, 25 TBf: 4, 5, 8.2c, 8.4c, H2, H3, H4, DC2, DC3, D4	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50-120 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: 78,2-122,9 Tm ³ (5,0 7,8 l/s) D: 14,0 Tm ³ (0,9 l/s)	507,9 l/s	[3a, 3b, 3c]	6 Monate	e a) b) temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlag 13.2 PFU Register 5 der 7. PÄ c) Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme d) e) Anlage 13.2 PFU

ARGE Wasser + Umwelt + Geotechnik

Az.: A0007T\az\argewug\A0007\s\GU\PFA 1 1\7 Plananderung\Beschlussfassung\Uberarbeitete Anlage\PFA_1 1\Anl_20 1_Anhang_Anl_1 3_A_7PA_08_2 1.1\Anl_20.1_Anhang_Anl_1.3_A_7PA_04_2012.doc

Planungsrechtliche
Zulassungsentscheidung
erteilt am 22.09.2014
591pä/006-2014#005
Eisenbahn-Bundesamt,
Außenstelle Karlsruhe/Suntgart

Dr. Johst

A_Original/Negross (NPF)

Streckenabschnitt	Gewässer, in das eingelei- tet wird	Einleitungsstelle (Flurstücks- nummer)	Herkunft des Wassers	Bemessungs- wassermenge (mit Angabe des Bemessungsfalles)	Wasser- menge bei r 15, n = 1	Beginn der Einleitung [Bauschritt]	Dauer der Einleitung	 a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters b) baul. Gestaltung der Einleitungsstelle c) Wasserqualität des Einleitwassers mit Aufbereitungsmaßnahmen d) sonstige Pläne und Unterlagen e) Maßnahmen zur Beseitigung der Einleitstelle nach Ende der Benutzung
TB: 1, 1A, 2, 3, 8, 11 + S-B-Üb., 12, 17, 25 TBf: 5, 8.2c, 8.4c, H2, H3, H4, DC2, DC3, D1 (Bypass), D4 (Bypass)	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: - D: 14,0 Tm ³ (0,9 l/s)	495,3 l/s	[4a, 4b]	6 Monate	a) -3) b) temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlage 43.2 PFU Register 5 der 7. PÄ c) Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme d) - e) Anlage 13.2 PFU
TB: 1, 1A, 2, 3, 8, 11 + S-B-Üb., 12, 19/20, 24 + SpB. TBf: 8.1c, 8.3c	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50 l/s $(r_{15}, n = 1)^{2}$ C: $-25.5 \text{ Tm}^3 (1.6 \text{ l/s})$ D: $11.0 \text{ Tm}^3 (0.7 \text{ l/s})$	387,2 l/s	[5]	6 Monate	a) -3) b) temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlage 13.2 PFU Register 5 der 7. PÄ c) Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme d) - e) Anlage 13.2 PFU
TB: 1, 1A, 2, 3, 8, 10, 11 + S-B-Üb., 13 + VersTun., 19/20, 24 + SpB. TBf: 8.3c, 8.7c	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: 46,2- 199,9 Tm³ (2,9 12,7 l/s) D: 11,0 Tm³ (0,7 l/s)	404,8 l/s	[6]	6 Monate	a) -3) b) temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlage 43.2 PFU Register 5 der 7. PÄ c) Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme d) - e) Anlage 43.2 PFU
TB: 1, 1A, 2, 3, 8, 9, 10, 11 + S-B-Üb., 13, 15, 18, 24 + SpB. TBf: 8.5c, 8.7c, 8.9c	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: 58,1-251,4 Tm³ (3,7 16,0 l/s) D: 14,0 Tm³ (0,9 l/s)	491,5 l/s	[7]	6 Monate	a) -3) b) temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlage 13.2 PFU Register 5 der 7. PÄ c) Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme d) - e) Rückbau temp. Leitung/Anlage 13.2 PFU

Streckenabschnitt	Gewässer, in das eingelei- tet wird	Einleitungsstelle (Flurstücks- nummer)	Herkunft des Wassers	Bemessungs- wassermenge (mit Angabe des Bemessungsfalles)	Wasser- menge bei r 15, n = 1	Beginn der Einleitung [Bauschritt]	Dauer der Einleitung	a) b)	dstellen für: Leistungsfähigkeit des Vorfluters baul. Gestaltung der Einleitungsstelle Wasserqualität des Einleitwassers mit Aufbereitungsmaßnahmen sonstige Pläne und Unterlagen Maßnahmen zur Beseitigung der Einleitstelle nach Ende der Benutzung
TB: 1, 1A, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18 TBf: 8.5c, 8.8c, 8.9c	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: -87,5 Tm ³ (5,6 l/s) D: 13,0 Tm ³ (0,8 l/s)	467,6 l/s	[8]	6 Monate	a) b) c) d) e)	temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlage 13.2 PEU Register 5 der 7. PÄ Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme Anlage 13.2 PEU
TB: 1, 1A , 2, 3, 8, 9, 14, 21, 23 + Sp B. TBf: 8.9c	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: 31,6- 32,1 Tm ³ (2,0 l/s) D: 8,0 Tm ³ (0,5 l/s)	340,6 l/s	[9]	6 Monate	a) b) c) d) e)	temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlage 13.2 PFU Register 5 der 7. PÄ Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme Anlage 13.2 PFU
TB: 1, 1A, 3, 8, 21, 23 + SpB.	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugruben	50 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: - D: 6,0 Tm ³ (0,4 l/s)	207,3 l/s	[10]	6 Monate	a) b) c) d) e)	temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlage 13.2 PEU Register 5 der 7. PÄ Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme Anlage 13.2 PEU
TB: 1A	Neckar	ca. km 182,5 (2900)	Überschusswässer aus der Grundwas- serhaltung, Bau- wässer und Nieder- schlagswässer aus den offenen Teil- baugrube	50 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: - D: < 0,1 l/s	10,1 l/s	[11]	12 Monate	a) b) c) d) e)	temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlage 13.2 PFU Register 5 der 7. PÄ Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme Anlage 13.2 PFU

Streckenabschnitt	Gewässer, in das eingelei- tet wird	Einleitungsstelle (Flurstücks- nummer)	Herkunft des Wassers	Bemessungs- wassermenge (mit Angabe des Bemessungsfalles)	Wasser- menge bei r 15, n = 1	Beginn der Einleitung [Bauschritt]	Dauer der Einleitung	Fui a) b) c) d) e)	ndstellen für: Leistungsfähigkeit des Vorfluters baul. Gestaltung der Einleitungsstelle Wasserqualität des Einleitwassers mit Aufbereitungsmaßnahmen sonstige Pläne und Unterlagen Maßnahmen zur Beseitigung der Einleitstelle nach Ende der Benutzung
Tiefgarage Nördl. Bahnhofsgebäude	Neckar (bzw. alterna- tiv Kanalisati- on)	ca. km 182,5 (2900)	serhaltung, Bau-	50 l/s (r ₁₅ , n = 1) ²⁾ C: 109,7 93,4 Tm ³ D: 10,5 Tm ³	143,3 Vs	im Anschluss an [4213]	ca. 1 Jahr	a) b) c) d) e)	temp. Leitungen DN 200 (oberirdisch)/Anlage 13.2 PFU Register 5 der 7. PÄ Anhang 2, Teil 3 der Stellungnahme Anlage 13.2 PFU

Legende:

2)

3)

TB = Teilbaugrube DB-Tunnel

TB_f = Teilbaugrube Folgebaumaßnahmen (Stadtbahn, Entwässerungsleitungen, etc.)

Dük. Cann. = Düker Cannstatter Straße

MKS = Medienkanal Mittlerer Schloßgarten

MKK = Fernheizkanal und Medienkanal Kurt-Georg-Kiesinger-Platz

S-B-Üb. = S-Bahn-Überbrückung Sp.-B. = Speicherbecken Vers.-Tun. = Versorgungstunnel

= nach derzeitigem Planungsstand (nachrichtlich)

= Kapazität der Absetzbecken (am Ablauf) und Entwässerungsleitung auf max. 50 l/s beschränkt, bei Dimensionierung auf ausreichende Retention von Niederschlagswasser im

Bemessungsfall r₁₅, n = 1 (Angegebene Éinleitungsmenge stellt max. zeitweilige Momentanableitung über einen Zeitraum von wenigen Minuten bis wenigen Tagen dar)

= Abflusskennwerte und Angaben zur hydraulischen Leistungsfähigkeit des Vorfluters liegen nicht vor.

Aufgrund der Gewässergüte des Neckars sind die geplanten Einleitungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Vorfluter vertretbar. Die bauzeitlich anfallenden Wassermengen worden in verflutverträglicher Form über auszeichend dimensionierte Absetzberken in die Cowinser auszeichen der Vorfluter vertretbar. Die bauzeitlich anfallenden Wassermengen

werden in vorflutverträglicher Form über ausreichend dimensionierte Absetzbecken in die Gewässer geleitet.

C = überschüssige Grundwassermenge zur Ableitung im Betrachtungszeitraum (gemäß Anlage 2.1)

D = Niederschlagswassermenge aus der Wasserhaltung in den offenen Baugruben im Betrachtungszeitraum (N = 700 mm/a)